



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายกลางบ้าน จากบ้านนาตาหิน หมู่ที่ 9
ไปบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง จะดำเนินการจัดจ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนสายกลางบ้าน จากบ้านนาตาหิน หมู่ที่ 9 ไปบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา วงเงินงบประมาณ 37,000 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบและอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางได้ เป็นจำนวนเงิน 37,000 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ).....

(นายภาชิต แสนเจ็ก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนสายกลางบ้าน จากบ้านนาตาหิน หมู่ที่ 9 ไปบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 37,000 บาท

4. ลักษณะงาน ซ่อมแซมถนนสายกลางบ้าน จากบ้านนาตาหิน หมู่ที่ 9 ไปบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10

สภาพเดิม เป็นถนน คสล. เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรถูกน้ำกัดเซาะทำให้ถนนทรุดตัวลงและเป็นหลุม
ดำเนินการ รื้อผิวจราจรคสล.เดิม 25 ตารางเมตร ลงดินถมคันทางผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร
ซ่อมผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 5 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตรพร้อมคืนผิวทางยางมะตอย
สำเร็จรูปพื้นที่ 25 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เป็นเงิน 37,000 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.4)

6.2แบบสรุปค่าก่อสร้าง(แบบ ปร.5)

6.3แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายสวัสดิ์ อ้วนโพธิ์กลาง หัวหน้าสำนักปลัด

7.2 นายประชิด งอบโคกกรวด เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

7.3 นายพงษ์ชัยวัฒน์ รัตน์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ /2567

วันที่ 12 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอความเห็นชอบการกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายกลางบ้าน จากบ้านนาตาหิน หมู่ที่ 9 ไปบ้านโนนสะเดา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง


ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงมีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายกลางบ้าน จากบ้านนาตาหิน หมู่ที่ 9 ไปบ้านโนนสะเดา หมู่ที่ 10 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้จัดทำราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายกลางบ้าน จากบ้านนาตาหิน หมู่ที่ 9 ไปบ้านโนนสะเดา หมู่ที่ 10 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสวัสดิ์ อ้วนโพธิ์กลาง)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายประชิด งอบโคกรวด)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพงษ์ชัยวัฒน์ รัตน์)

เห็นชอบ



(นายภาชิต แสนเจ็ก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งการบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ที่.....189/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการซ่อมแซมถนนสายกลางบ้าน จากบ้านนาตาหิน หมู่ที่ 9 ไปบ้านโนนสะเดา หมู่ที่ 10

สภาพเดิม เป็นถนน คสล. เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรถูกน้ำกัดเซาะทำให้ถนนทรุดตัวลงและเป็นหลุม

ดำเนินการ รื้อผิวจราจรคสล.เดิม 25 ตารางเมตร ลงดินถมคันทางผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร ซ่อมผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 5 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตรพร้อมคืนผิวทางยางมะตอยสำเร็จรูปพื้นที่ 25 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาตาหิน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ราคาน้ำมัน 33.21 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	รวมค่างานต้นทุนค่าก่อสร้าง(ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน)	27,354.20	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
2	ประเภทงานทาง ค่า Factor F 1.3642	9,962.40	เงินประกันผลงาน 0%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
		-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น	37,316.60	
	คิดค่าก่อสร้างประมาณ	37,000.00	
	ตัวอักษร	เป็นเงินสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน	
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	-	ตารางเมตร
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตารางเมตร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดพิจารณาแล้ว

เห็นควรให้ใช้ราคา 37,000.00 บาท

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสวัสดิ์ อ้วนโพธิ์กลาง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงษ์ชัยวัฒน์ รัตน์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

- เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุชาดา สมสวนจิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประชิด จอบโคกกรวด)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....

(นายภาวิชิต แสนเจ็ก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมถนน

แบบ พร. 5

โครงการซ่อมแซมถนนสายกลางบ้าน จากบ้านนาตาหิน หมู่ที่ 9 ไปบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10

สภาพเดิม เป็นถนน คสล. เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรถูกน้ำกัดเซาะทำให้ถนนทรุดตัวลงและเป็นหลุม

ดำเนินการ รื้อผิวจราจรคสล.เดิม 25 ตารางเมตร ลงดินถมคันทางผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร ซ่อมผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 5 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตรพร้อมคันผิวทางยางมะตอยสำเร็จรูปพื้นที่ 25 ตารางเมตร

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาตาหิน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ พร. 4

จำนวน 1 แผ่น แบบเลขที่

กำหนดราคากลางวันที่ 12 มิถุนายน 2567

ราคาน้ำมัน 33.21


บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	27,354.20	1.3642	37,316.60	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	
6	ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			37,316.60	
	คิดเป็นเงินประมาณ			37,000.00	
	ตัวอักษร	สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			
	ขนาดเนื้อที่อาคาร	-	ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท / ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสวัสดิ์ อ้วนไพฑูริ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายประชิด จอบโคกกรวด)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพงษ์ชัยวัฒน์ รัตน์)

ราคากลางงานซ่อมแซมถนน

โครงการซ่อมแซมถนนสายกลางบ้าน จากบ้านนาตาหิน หมู่ที่ 9 ไปบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10

สภาพเดิม เป็นถนน คสล. เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร ซ่อมผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

ดำเนินการ รื้อผิวจราจรคสล.เดิม 25 ตารางเมตร ลงดินถมคันทางผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร ซ่อมผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

ดำเนินการ ยาว 5 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร พร้อมคืนผิวทางยางมะตอยสำเร็จรูปพื้นที่ 25 ตารางเมตร

ส่วนราชการ กองช่าง อบต.หนองระเวียง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาตาหิน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

กำหนดราคากลางวันที่ 12 มิถุนายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)		
1	งานรื้อผิวจราจรคสล.เดิม	25.00	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	1,750.00	1,750.00	ภาษีจังหวัดนครราชสีมา
2	ดินถมคันทาง	10.00	ลบ.ม.	84.11	841.10	47.29	472.90	1,314.00	กรุงเทพมหานคร เดือน พฤษภาคม 2567
3	ทรายหยาบรองพื้น	1.25	ลบ.ม.	214.57	268.21	112.00	140.00	408.21	และใช้ราคาสี่ของแขวงหลวง
4	คอนกรีต 240 กก./ตร.ชม.	3.75	ลบ.ม.	0.00	0.00	205.72	771.45	771.45	ชนบทนครราชสีมา
	4.1 ปูนซีเมนต์	25.20	ถุง	113.00	2,847.60	0.00	0.00	2,847.60	
	4.2 ทรายหยาบ	2.25	ลบ.ม.	214.57	482.78	0.00	0.00	482.78	
	4.3 หินผสมคอนกรีต	4.08	ลบ.ม.	806.65	3,291.13	0.00	0.00	3,291.13	
5	งานปูคอนกรีต	25.00	ตร.ม.	0.00	0.00	12.26	306.50	306.50	
6	เหล็กเสริม								
	6.1 เหล็กตะแกรง 10 x 30 ซม.	25.00	ตร.ม.	34.36	859.00	5.00	125.00	984.00	
	6.2 เหล็กเส้นกลม Ø 19 มม.	22.26	กก.	22.08	491.50	3.10	69.01	560.51	
	6.3 เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.	7.90	กก.	21.14	167.01	3.60	28.44	195.45	
7	ไม้แบบ	2.25	ตร.ม.	730.99	1,644.73	0.00	0.00	1,644.73	
	7.1 ค่าแรงเข้าแบบข้าง 2 ข้าง	15.00	ม.	0.00	0.00	20.60	309.00	309.00	
8	ยางมะตอย (แอสฟัลต์)	2.00	ลิตร	26.77	53.54	0.00	0.00	53.54	
	8.1 ค่าแรงหยอดยางมะตอย	15.00	ม.	0.00	0.00	15.22	228.30	228.30	
9	งานคืนผิวทางยางมะตอยสำเร็จรูป 25 ตร.ม.	100.00	ถุง	110.00	11,000.00	12.07	1,207.00	12,207.00	
	รวมค่างาน							27,354.20	
	1.3642							37,316.60	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย						

ตารางการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการซ่อมแซมถนนสายกลางบ้าน จากบ้านนาตาหิน หมู่ที่ 9 ไปบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10

สภาพเดิม เป็นถนน คสล. เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรถูกน้ำกัดเซาะทำให้ถนนทรุดตัวลงและเป็นหลุม

ดำเนินการ รื้อผิวจราจรคสล.เดิม 25 ตารางเมตร ลงดินถมคันทางผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร ซ่อมผิวจราจร

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 5 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตรพร้อมคืนผิวทางยางมะตอยสำเร็จรูปพื้นที่ 25 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาตาหิน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

รายการเหล็กที่ใช้ในโครงการ


มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ 1,517.51 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย(บาท)	เป็นเงินรวม(บาท)	เหล็กในประเทศ	เหล็กต่างประเทศ
1	เหล็กตะแกรง 10 x 30 ซม.	ตร.ม.	25.00	34.36	859.00	859.00	0.00
2	เหล็กเส้นกลม Ø 19 มม.	กก.	22.26	22.08	491.50	491.50	0.00
3	เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.	กก.	7.90	21.14	167.01	167.01	0.00
รวม					1,517.51	1,517.51	0.00
อัตราส่วน(ร้อยละ)					100.00	100.00	0.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสวัสดิ์ อ้วนโพธิ์กลาง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายประชิด จอบโคกกรวด)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพงษ์ชัยวัฒน์ รัตน์)

ตารางการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการซ่อมแซมถนนสายกลางบ้าน จากบ้านนาตาหิน หมู่ที่ 9 ไปบ้านโนนสะเดา หมู่ที่ 10

สภาพเดิม เป็นถนน คสล. เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรถูกน้ำกัดเซาะทำให้ถนนทรุดตัวลงและเป็นหลุม

ดำเนินการ รื้อผิวจราจรคสล.เดิม 25 ตารางเมตร ลงดินถมคันทางผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร ซ่อมผิวจราจร

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 5 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตรพร้อมคันผิวทางยางมะตอยสำเร็จรูปพื้นที่ 25 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาตาหิน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา


รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย(บาท)	เป็นเงินรวม(บาท)	วัสดุในประเทศ	วัสดุต่างประเทศ
1	ดินถมคันทาง	ลบ.ม.	10.00	84.11	841.10	841.10	0.00
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	1.25	214.57	268.21	268.21	0.00
3	ปูนซีเมนต์	ถุง	25.20	113.00	2,847.60	2,847.60	0.00
4	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	2.25	214.57	482.78	482.78	0.00
5	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	4.08	806.65	3,291.13	3,291.13	0.00
6	เหล็กตะแกรง 10 x 30 ซม.	ตร.ม.	25.00	34.36	859.00	859.00	0.00
7	เหล็กเส้นกลม Ø 19 มม.	กก.	22.26	22.08	491.50	491.50	0.00
8	เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.	กก.	7.90	21.14	167.01	167.01	0.00
9	ไม้แบบ	ตร.ม.	2.25	730.99	1,644.73	1,644.73	0.00
10	ยางมะตอย(แอสฟัลต์)	ลิตร	2.00	26.77	53.54	53.54	0.00
11	งานคันผิวทางยางมะตอย สำเร็จรูป 25 ตร.ม.	ถุง	100.00	110.00	11,000.00	11,000.00	0.00
รวม					21,946.60	21,946.60	0.00
อัตราส่วน(ร้อยละ)					100.00	100.00	0.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสวัสดิ์ อ้วนโพธิ์กลาง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายประชิด จงอบโคกรวด)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพงษ์ชัยวัฒน์ รัตน์)