



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านก้าวพัฒนา หมู่ที่ 16
จากแยกถนนยลัด ห้วยพินาย ไปบ้านนางสาวเลี่ยม กล้าแข็ง

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านก้าวพัฒนา หมู่ที่ 16 จากแยกถนนยลัด ห้วยพินาย ไปบ้านนางสาวเลี่ยม กล้าแข็ง ตำบลหนองระเวียง อำเภอยี่มา จังหวัดนครราชสีมา วงเงินงบประมาณ 692,000 บาท (หกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณา กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย ผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบและอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางได้ เป็นจำนวนเงิน 671,000 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ).....

(นายภาชิต แสนเจ็ก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านก้วพัฒนา หมู่ที่ 16 จากแยกนายนายลัด หิ้วพิมาย ไปบ้านนางสาวเลี่ยม กล้าแข็ง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอฟิมาย จังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 692,000 บาท
4. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนน คสล.บ้านก้วพัฒนา หมู่ที่ 16 จากแยกนายนายลัด หิ้วพิมาย ไปบ้านนางสาวเลี่ยม กล้าแข็ง
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุก
ปริมาณไม่น้อยกว่า 55.50 ลบ.ม.
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม 2567 เป็นเงิน 671,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.4)
 - 6.2แบบสรุปค่าก่อสร้าง(แบบ ปร.5)
 - 6.3แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1นางสาวภักทิยา สมสวนจิต	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
7.2นายสวัสดิ์ อ้วนโพธิ์กลาง	หัวหน้าสำนักปลัด
7.3นางสาวภัทราพร เขียวกลาง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอฝาง จังหวัดนครราชสีมา
ที่ /2567 วันที่ 1 สิงหาคม 2567

เรื่อง ขอความเห็นชอบการกำหนดราคากลาง สำหรับ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านก้าวหน้า หมู่ที่ 16 จากแยกนายนายลัด ห้วยพินาย ไปบ้านนางสาวเลี่ยม กล้าแข็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านก้าวหน้า หมู่ที่ 16 จากแยกนายนายลัด ห้วยพินาย ไปบ้านนางสาวเลี่ยม กล้าแข็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงได้จัดทำราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านก้าวหน้า หมู่ที่ 16 จากแยกนายนายลัด ห้วยพินาย ไปบ้านนางสาวเลี่ยม กล้าแข็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางสาวภทิตา สมสวนจิต)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสวัสดิ์ อ้วนโพธิ์กลาง)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวภัทราพร เชิญกลาง)

เห็นชอบ

(นายภาชิต แสนเจ็ก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งการบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ที่.....232...../.....2567.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านก้าวหน้าพัฒนา หมู่ที่ 16 จากแยกถนนลาด ห้วยพิมาย ไปบ้านนางสาวเลี่ยม กล้าแข็ง
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุก
ปริมาณไม่น้อยกว่า 55.50 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านก้าวหน้าพัฒนา หมู่ที่ 16 จากแยกถนนลาด ห้วยพิมาย ไปบ้านนางสาวเลี่ยม กล้าแข็ง ตำบลหนองระเวียง
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ราคาน้ำมัน 33.21 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	รวมค่างานต้นทุนค่าก่อสร้าง(ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน)	492,075.79	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
2	ประเภทงานทาง ค่า Factor F 1.3642	179,214.00	เงินประกันผลงาน 0%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
4	ป้ายโครงการ	-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น		671,289.80	
คิดค่าก่อสร้างประมาณ		671,000.00	
ตัวอักษร		เป็นเงินหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน	
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		1,110.00	ตารางเมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ		604.50	บาท/ตารางเมตร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง

ในการจัดจ้างเป็นเงินจำนวน 671,000.00 บาท

- เปรียบเทียบกับราคาเดิม จำนวน 692,000 บาท

ลดลงจากราคาเดิมจำนวน 21,000 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาแล้ว

เห็นควรให้ใช้ราคา 671,000.00 บาท

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวภัททิยา สมสวัสดิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวภัทราพร เขียวกลาง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

- เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุชาดา สมสวนจิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสวัสดิ์ อ้วนโพธิ์กลาง)

หัวหน้าสำนักปลัด

- อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....

(นายภาวิชิต แสนเจ็ก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ พร. 5

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านก้าวหน้า หมู่ที่ 16 จากแยกถนนยลัด หัวพินาย ไปบ้านนางสาวเลียม กล้าแข็ง
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุก
ปริมาณไม่น้อยกว่า 55.50 ลบ.ม.

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อ.พินาย จ.นครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านก้าวหน้า หมู่ที่ 16/จากแยกถนนยลัด หัวพินายไปบ้านนางสาวเลียม กล้าแข็ง ตำบลหนองระเวียง
อำเภอพินาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ พร. 4

จำนวน 1 แผ่น แบบเลขที่

กำหนดราคากลางวันที่ 7 สิงหาคม 2567

ราคาน้ำมัน

33.21

บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	492,075.79	1.3642	671,289.80	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	
6	ป้ายโครงการ	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			671,289.80	
	คิดเป็นเงินประมาณ			671,000.00	
	ตัวอักษร	หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			
	ขนาดเนื้อที่อาคาร	1,110.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	604.50 บาท / ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางสาวภัทธิตา สมสวนจิต)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสวัสดิ์ อ้วนโพธิ์กลาง)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวภัทราพร เขียวกลาง)

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านกัวพัฒนา หมู่ที่ 16 จากแยกนายนายลัด ห้วยพิมาย ไปบ้านนางสาวเสียม กล้าแข็ง/
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม.พร้อมให้ทางหินคลุก ปริมาณไม่น้อยกว่า 55.50 ลบ.ม.
ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง บ้านกัวพัฒนา หมู่ที่ 16 จากแยกนายนายลัด ห้วยพิมาย ไปบ้านนางสาวเสียม กล้าแข็ง ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดราคากลางวันที่ ๗ สิงหาคม 2567 ราคาน้ำมัน 33.21 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)		
1	เกรดปรับผิวทางเดิม	1,480.00	ตร.ม.	0.00	0.00	1.77	2,619.60	2,619.60	แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไข
2	ทรายหยาบรองพื้น	55.50	ลบ.ม.	214.57	11,908.64	112.00	6,216.00	18,124.64	(ครั้งที่ 1)พ.ศ.2566หน้าที่ 81 ลำดับที่ 97
3	คอนกรีต 240 กก./ตร.ซม.	166.50	ลบ.ม.	0.00	0.00	205.72	34,252.38	34,252.38	พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
	3.1 ปูนซีเมนต์	1,118.00	ถุง	113.53	126,926.54	0.00	0.00	126,926.54	กรุงเทพมหานคร เดือน มิถุนายน 2567
	3.2 ทรายหยาบ	99.90	ลบ.ม.	214.57	21,435.54	0.00	0.00	21,435.54	และใช้ราคาเฉลี่ยของแขวงทางหลวง
	3.3 หินผสมคอนกรีต	181.49	ลบ.ม.	806.65	146,398.91	0.00	0.00	146,398.91	ชนบทนครราชสีมา
	3.4 ค้างานผิวคอนกรีต	1,110.00	ตร.ม.	0.00	0.00	12.26	13,608.60	13,608.60	
4	เหล็กเสริม								
	4.1 เหล็กตะแกรง 10 x 30 ซม.	1,110.00	ตร.ม.	35.79	39,726.90	5.00	5,550.00	45,276.90	
	4.2 เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	312.08	กก.	23.01	7,180.96	3.60	1,123.49	8,304.45	
	4.3 เหล็กเส้นกลม Ø 19 มม.	51.64	กก.	22.08	1,140.21	3.10	160.08	1,300.30	
5	ไม้แบบ	22.87	ตร.ม.	730.99	16,717.74	0.00	0.00	16,717.74	
	5.1 ค่าแรงเข้าแบบข้าง 2 ข้าง	762.20	ม.	0.00	0.00	20.60	15,701.32	15,701.32	
6	ยางมะตอย(แอสฟัลต์)	44.40	ลิตร	26.97	1,197.47	0.00	0.00	1,197.47	
	6.1 ค่าแรงหยอดยางมะตอย	222.00	ม.	0.00	0.00	15.22	3,378.84	3,378.84	
7	งานให้เส้นทางหินคลุก	55.50	ลบ.ม.	590.65	32,781.08	73.00	4,051.50	36,832.58	
	รวมค่างาน							492,075.79	
	1.3642							671,289.80	
8	ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ	1.00	ป้าย						
9	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย						

ตารางการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านก้าวพัฒนา หมู่ที่ 16 จากแยกถนนยลัด ห้วยพินาย ไปบ้านนางสาวเลี่ยม กล้าแข็ง
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุก
ปริมาณไม่น้อยกว่า 55.50 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านก้าวพัฒนา หมู่ที่ 16 จากแยกถนนยลัด ห้วยพินาย ไปบ้านนางสาวเลี่ยม กล้าแข็ง ตำบลหนองระเวียง

อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย(บาท)	เป็นเงินรวม(บาท)	วัสดุในประเทศ	วัสดุต่างประเทศ
1	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	55.50	214.57	11,908.64	11,908.64	0.00
2	ปูนซีเมนต์	ถุง	1,118.00	113.53	126,926.54	126,926.54	0.00
3	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	99.90	214.57	21,435.54	21,435.54	0.00
4	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	181.49	806.65	146,398.91	146,398.91	0.00
5	เหล็กตะแกรง 10 x 30 ซม.	ตร.ม.	1,110.00	35.79	39,726.90	39,726.90	0.00
6	เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	กก.	312.08	23.01	7,180.96	7,180.96	0.00
7	เหล็กเส้นกลม Ø 19 มม.	กก.	51.64	22.08	1,140.21	1,140.21	0.00
8	ไม้แบบ	ตร.ม.	22.87	730.99	16,717.74	16,717.74	0.00
9	ยางมะตอย(แอสฟัลต์)	ลิตร	44.40	26.97	1,197.47	1,197.47	0.00
10	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	55.50	590.65	32,781.08	32,781.08	0.00
รวม					405,413.98	405,413.98	0.00
อัตราส่วน(ร้อยละ)					100.00	100.00	0.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางสาวภักทิยา สมสวนจิต)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสวัสดิ์ อ้วนโพธิ์กลาง)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวภัทราพร เขียวกลาง)

ตารางการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านก้าวพัฒนา หมู่ที่ 16 จากแยกถนนายลัด ห้วยพิมาย ไปบ้านนางสาวเลี่ยม กล้าแข็ง
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุก
ปริมาณไม่น้อยกว่า 55.50 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านก้าวพัฒนา หมู่ที่ 16 จากแยกถนนายลัด ห้วยพิมาย ไปบ้านนางสาวเลี่ยม กล้าแข็ง ตำบลหนองระเวียง

อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา


รายการเหล็กที่ใช้ในโครงการ

มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ 48,048.07 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย(บาท)	เป็นเงินรวม(บาท)	เหล็กในประเทศ	เหล็กต่างประเทศ
1	เหล็กตะแกรง 10 x 30 ซม.	ตร.ม.	1,110.00	35.79	39,726.90	39,726.90	0.00
2	เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	กก.	312.08	23.01	7,180.96	7,180.96	0.00
3	เหล็กเส้นกลม Ø 19 มม.	กก.	51.64	22.08	1,140.21	1,140.21	0.00
รวม					48,048.07	48,048.07	0.00
อัตราส่วน(ร้อยละ)					100.00	100.00	0.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวกัญญา สมสวนจิต)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสวัสดิ์ อ้วนโพธิ์กลาง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวภัทราพร เชิญกลาง)

ใบเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านก้าวพัฒนา หมู่ที่ 16 จากแยกถนนยลัด หัวพิมาย ไปบ้านนางสาวเลี่ยม กล้าแข็ง
 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุก
 ปริมาณไม่น้อยกว่า 55.50 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านก้าวพัฒนา หมู่ที่ 16 จากแยกถนนยลัด หัวพิมาย ไปบ้านนางสาวเลี่ยม กล้าแข็ง ตำบลหนองระเวียง
 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	-	
2	ประเภทงานทาง		
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	
6	ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%		
	เงินประกันหัก.....%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%		
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น		
	คิดเป็นเงินประมาณ		
	ตัวอักษร		
ขนาดเนื้อที่อาคาร		1,110.00	ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ			บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ)ผู้เสนอราคา

()

ใบเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนน คล.บ้านกัวพัฒนา หมู่ที่ 16 จากแยกถนนยลัด หัวพิมาย ไปบ้านนางสาวเลียม กล้าแข็ง
 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม.พร้อมให้รถทางหินคลุก ปริมาณไม่น้อยกว่า 55.50 ลบ.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านกัวพัฒนา หมู่ที่ 16 จากแยกถนนยลัด หัวพิมาย ไปบ้านนางสาวเลียม กล้าแข็ง ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)		
1	เกรดปรับผิวทางเดิม	1,480.00	ตร.ม.						
2	ทรายหยาบรองพื้น	55.50	ลบ.ม.						
3	คอนกรีต 240 กก./ตร.ม.	166.50	ลบ.ม.						
	3.1 ปูซีเมนต์	1,118.00	ถุง						
	3.2 ทรายหยาบ	99.90	ลบ.ม.						
	3.3 หินสมคอนกรีต	181.49	ลบ.ม.						
	3.4 ค่างานปูผิวคอนกรีต	1,110.00	ตร.ม.						
4	เหล็กเสริม								
	4.1 เหล็กตะแกรง 10 x 30 ซม.	1,110.00	ตร.ม.						
	4.2 เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	312.08	กก.						
	4.3 เหล็กเส้นกลม Ø 19 มม.	51.64	กก.						
5	ไม้แบบ	22.87	ตร.ม.						
	5.1 ค่าแรงเข้าแบบข้าง 2 ข้าง	762.20	ม.						
6	ยางมะตอย(แอสฟัลต์)	44.40	ลิตร						
	6.1 ค่าแรงหยอดยางมะตอย	222.00	ม.						
7	งานให้รถทางหินคลุก	55.50	ลบ.ม.						
	รวมค่างาน								