



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองกุ้งงาม หมู่ที่ 17  
บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง จะดำเนินการจัดจ้างตามโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองกุ้งงาม หมู่ที่ 17 บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา วงเงินงบประมาณ (เงินสะสม) 39,000 บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย ผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบและอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางได้ เป็นจำนวนเงิน 39,000 บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ).....

(นายภาชิต แสนเจ็ก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองกุ้งงาม หมู่ที่ 17 บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 39,000 บาท
4. ลักษณะงาน ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองกุ้งงาม หมู่ที่ 17 บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
สภาพเดิม เป็นถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรมีการแตกร้าวโกล่งตัวเป็นอันตรายต่อการสัญจรไปมา  
ดำเนินการ รื้อผิวจราจรคสล.เดิม(บริเวณที่เสียหาย) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ซ่อมแซมผิวจราจร คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุก ปริมาณไม่น้อยกว่า 1.50 ลบ.ม.
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2568 เป็นเงิน 39,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.4)
  - 6.2แบบสรุปค่าก่อสร้าง(แบบ ปร.5)
  - 6.3แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                              |                          |  |
|------------------------------|--------------------------|--|
| 7.1 นายสวัสดิ์ อ้วนโพธิ์กลาง | หัวหน้าสำนักปลัด         |  |
| 7.2 นางสุกัญญา อุดมผล        | นักวิชาการเงินและบัญชี   |  |
| 7.3 นายพงษ์ชัยวัฒน์ รัตน์    | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ |  |



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ /2568

วันที่ 15 สิงหาคม 2568


เรื่อง ขอความเห็นชอบการกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองกุ๊งาม หมู่ที่ 17 บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงมีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองกุ๊งาม หมู่ที่ 17 บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงได้จัดทำราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองกุ๊งาม หมู่ที่ 17 บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายสวัสดิ์ อ้วนโพธิ์กลาง)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางสุกัญญา อุดมผล)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายพงษ์ชัยวัฒน์ รัตน์)

เห็นชอบ



(นายภาชิต แสนแจ็ก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง



## ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ที่.....285...../.....2568.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองกุ้งงาม หมู่ที่ 17 บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
สภาพเดิม เป็นถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรมีการแตกร้าวโคงตัวเป็นอันตรายต่อการสัญจรไปมา

ดำเนินการ รื้อผิวจราจรคสล.เดิม(บริเวณที่เสียหาย) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ซ่อมแซมผิวจราจร คสล.

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุก ปริมาณไม่น้อยกว่า 1.50 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้านหนองกุ้งงาม หมู่ที่ 17 บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ราคาน้ำมัน 32.58 บาท/ลิตร

| ลำดับที่ | รายการ                                         | จำนวนเงิน               | หมายเหตุ           |
|----------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1        | รวมค่างานต้นทุนค่าก่อสร้าง(ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน) | 29,381.39               | เงินย่ำล่งหน้า 0%  |
| 2        | ประเภทงานทาง ค่า Factor F 1.3642               | 10,700.70               | เงินประกันผลงาน 0% |
| 3        | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                       | -                       | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% |
| 4        | ติดตั้งป้ายโครงการ1ป้าย                        | -                       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
|          | รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น                      | 40,082.09               |                    |
|          | คิดค่าก่อสร้างประมาณ                           | 40,000.00               |                    |
|          | ตัวอักษร                                       | เป็นเงินสี่หมื่นบาทถ้วน |                    |
|          | ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร                          | -                       | ตารางเมตร          |
|          | เฉลี่ยราคาประมาณ                               | -                       | บาท/ตารางเมตร      |

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง

ในการจัดจ้างเป็นเงินจำนวน 40,000.00 บาท

-เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 39,000.00 บาท

เพิ่มขึ้นจากเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 1,000 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาแล้ว

เห็นควรให้ใช้ราคา 39,000.00 บาท

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสวัสดิ์ อ้วนโพธิ์กลาง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงษ์ชัยวัฒน์ รัตน์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

- เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุชาดา สมสวนจิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุกัญญา อุดมผล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....

(นายภาชิต แสนเจ็ก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

# ราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองกุ้งงาม หมู่ที่ 17 บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
สภาพเดิม เป็นถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรมีการแตกร้าวโคงตัวเป็นอันตรายต่อการสัญจรไปมา  
ดำเนินการ รื้อผิวจราจรคสล.เดิม(บริเวณที่เสียหาย) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ซ่อมแซมผิวจราจร คสล.  
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุก ปริมาณไม่น้อยกว่า 1.50 ลบ.ม.  
ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้านหนองกุ้งงาม หมู่ที่ 17 บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 1 แผ่น แบบเลขที่

กำหนดราคากลางวันที่ 15 สิงหาคม 2568

ราคาน้ำมัน

32.58

บาท/ลิตร

| ลำดับที่ | รายการ                      | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | FACTOR.F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------|
| 1        | ประเภทอาคาร                 | -                                        | -        | -                                      |          |
| 2        | ประเภทงานทาง                | 29,381.39                                | 1.3642   | 40,082.09                              |          |
| 3        | ประเภทงานชลประทาน           | -                                        | -        | -                                      |          |
| 4        | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | -                                        | -        | -                                      |          |
| 5        | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    | -                                        | -        | -                                      |          |
| 6        | ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย   | -                                        | -        | -                                      |          |
|          | เงื่อนไข                    |                                          |          |                                        |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย.....%      |                                          |          |                                        |          |
|          | เงินประกันหัก.....%         |                                          |          |                                        |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% |                                          |          |                                        |          |
| สรุป     | ราคาก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น    |                                          |          | 40,082.09                              |          |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ           |                                          |          | 40,000.00                              |          |
|          | ตัวอักษร                    | สี่หมื่นบาทถ้วน                          |          |                                        |          |
|          | ขนาดเนื้อที่อาคาร           | -                                        | ม.       |                                        |          |
|          | เฉลี่ยราคาประมาณ            | -                                        | บาท / ม. |                                        |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ  
( นายสวัสดิ์ อ้วนโพธิ์กลาง )

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
( นางสาวัญญา อุดมผล )

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
( นายพงษ์ชัยวัฒน์ รัตน์ )





ตารางการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ


โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองกุ้งงาม หมู่ที่ 17 บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
สภาพเดิม เป็นถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรมีการแตกร้าวโคงตัวเป็นอันตรายต่อการสัญจรไปมา  
ดำเนินการ รื้อผิวจราจรคสล.เดิม(บริเวณที่เสียหาย) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ซ่อมแซมผิวจราจร คสล.  
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุก ปริมาณไม่น้อยกว่า 1.50 ลบ.ม.  
สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้านหนองกุ้งงาม หมู่ที่ 17 บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ

| ลำดับ             | รายการ                  | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย(บาท) | เป็นเงินรวม(บาท) | วัสดุในประเทศ | วัสดุต่างประเทศ |
|-------------------|-------------------------|-------|--------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 1                 | ทรายหยาบรองพื้น         | ลบ.ม. | 3.00   | 265.85            | 797.55           | 797.55        | 0.00            |
| 2                 | ปูนซีเมนต์              | ถุง   | 60.00  | 128.49            | 7,709.40         | 7,709.40      | 0.00            |
| 3                 | ทรายหยาบ                | ลบ.ม. | 5.40   | 265.85            | 1,435.59         | 1,435.59      | 0.00            |
| 4                 | หิน 3/4"                | ลบ.ม. | 9.81   | 807.51            | 7,921.67         | 7,921.67      | 0.00            |
| 5                 | เหล็กตะแกรง 10 x 30 ซม. | ตร.ม. | 60.00  | 33.49             | 2,009.40         | 2,009.40      | 0.00            |
| 6                 | เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.   | กก.   | 6.95   | 22.44             | 155.96           | 155.96        | 0.00            |
| 7                 | เหล็กเส้นกลม Ø 19 มม.   | กก.   | 11.15  | 21.62             | 241.06           | 241.06        | 0.00            |
| 8                 | เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.   | กก.   | 17.38  | 21.02             | 365.33           | 365.33        | 0.00            |
| 9                 | ไม้แบบ                  | ตร.ม. | 1.12   | 730.99            | 818.71           | 818.71        | 0.00            |
| 10                | ยางมะตอย (แอสฟัลต์)     | ลิตร  | 4.40   | 31.33             | 137.85           | 137.85        | 0.00            |
| 11                | งานไหล่ทางหินคลุก       | ลบ.ม. | 1.50   | 610.51            | 915.77           | 915.77        | 0.00            |
|                   |                         |       |        |                   |                  |               |                 |
| รวม               |                         |       |        |                   | 22,508.29        | 22,508.29     | 0.00            |
| อัตราส่วน(ร้อยละ) |                         |       |        |                   | 100.00           | 100.00        | 0.00            |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
( นายสวัสดิ์ อ้วนโพธิ์กลาง )

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นางสาวศุภญา อุดมผล )

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นายพงษ์ชัยวัฒน์ รัตน์ )

ตารางการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองกุงงาม หมู่ที่ 17 บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
สภาพเดิม เป็นถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรมีการแตกร้าวโกล่งตัวเป็นอันตรายต่อการสัญจรไปมา  
ดำเนินการ รื้อผิวจราจรคสล.เดิม(บริเวณที่เสียหาย) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ซ่อมแซมผิวจราจร คสล.  
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุก ปริมาณไม่น้อยกว่า 1.50 ลบ.ม.  
สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้านหนองกุงงาม หมู่ที่ 17 บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

รายการเหล็กที่ใช้ในโครงการ


มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ 2,771.75 บาท

| ลำดับ             | รายการ                  | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย(บาท) | เป็นเงินรวม(บาท) | เหล็กในประเทศ | เหล็กต่างประเทศ |
|-------------------|-------------------------|-------|--------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 1                 | เหล็กตะแกรง 10 x 30 ซม. | ตร.ม. | 60.00  | 33.49             | 2,009.40         | 2,009.40      | 0.00            |
| 2                 | เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.   | กก.   | 6.95   | 22.44             | 155.96           | 155.96        | 0.00            |
| 3                 | เหล็กเส้นกลม Ø 19 มม.   | กก.   | 11.15  | 21.62             | 241.06           | 241.06        | 0.00            |
| 4                 | เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.   | กก.   | 17.38  | 21.02             | 365.33           | 365.33        | 0.00            |
|                   |                         |       |        |                   |                  |               |                 |
| รวม               |                         |       |        |                   | 2,771.75         | 2,771.75      | 0.00            |
| อัตราส่วน(ร้อยละ) |                         |       |        |                   | 100.00           | 100.00        | 0.00            |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
( นายสวัสดิ์ อ้วนโพธิ์กลาง )

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นางสุกัญญา อุดมผล )

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นายพงษ์ชัยวัฒน์ รัตน์ )



## ใบเสนอราคา

โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองกุ้งงาม หมู่ที่ 17 บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
สภาพเดิม เป็นถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรมีการแตกร้าวโก่งตัวเป็นอันตรายต่อการสัญจรไปมา  
ดำเนินการ รื้อผิวจราจรคสล.เดิม(บริเวณที่เสียหาย) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ซ่อมแซมผิวจราจร คสล.  
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุก ปริมาณไม่น้อยกว่า 1.50 ลบ.ม.  
สถานที่ก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้านหนองกุ้งงาม หมู่ที่ 17 บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับที่          | รายการ                      | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------|
| 1                 | ประเภทอาคาร                 | -                                        |          |
| 2                 | ประเภทงานทาง                |                                          |          |
| 3                 | ประเภทงานชลประทาน           | -                                        |          |
| 4                 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | -                                        |          |
| 5                 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    | -                                        |          |
| 6                 | ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย   | -                                        |          |
|                   | เงื่อนไข                    |                                          |          |
|                   | เงินล่วงหน้าจ่าย.....%      |                                          |          |
|                   | เงินประกันหัก.....%         |                                          |          |
|                   | ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% |                                          |          |
| สรุป              | ราคาก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น    |                                          |          |
|                   | คิดเป็นเงินประมาณ           |                                          |          |
|                   | ตัวอักษร                    |                                          |          |
| ขนาดเนื้อที่อาคาร |                             | ม.                                       |          |
| เฉลี่ยราคาประมาณ  |                             | บาท / ม.                                 |          |

(ลงชื่อ) .....ผู้เสนอราคา  
( )

ใบเสนอราคา

โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองภูงิ้ว หมู่ที่ 17 บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
 สภาพเดิม เป็นถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรคสล.เดิม(บริเวณที่เสียหาย) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10 เมตร ช่องแฉิมผิวจราจร คสล.กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 ดำเนินการ รื้อผิวจราจรคสล.เดิม(บริเวณที่เสียหาย) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10 เมตร ช่องแฉิมผิวจราจร คสล.กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม.พร้อมใส่หลักทางหินคลุก ปริมาณไม่น้อยกว่า 1.50 ลบ.ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้านหนองภูงิ้ว หมู่ที่ 17 บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับที่ | รายการ                       | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ      |                | ค่าแรงงาน             |                | ค่าวัสดุและแรงงาน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|-------|-------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------------|----------|
|          |                              |       |       | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | จำนวน<br>(บาท) | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | จำนวน<br>(บาท) |                            |          |
| 1        | งานรื้อผิวจราจรคสล.เดิม      | 60.00 | ตร.ม. |                       |                |                       |                |                            |          |
| 2        | ทรายหยาบรองพื้น              | 3.00  | ลบ.ม. |                       |                |                       |                |                            |          |
| 3        | คอนกรีต 240 กก./ตร.ซม.       | 9.00  | ลบ.ม. |                       |                |                       |                |                            |          |
|          | 3.1 ปูซีเมนต์                | 60.00 | ถุง   |                       |                |                       |                |                            |          |
|          | 3.2 ทรายหยาบ                 | 5.40  | ลบ.ม. |                       |                |                       |                |                            |          |
|          | 3.3 หิน 3/4"                 | 9.81  | ลบ.ม. |                       |                |                       |                |                            |          |
| 4        | เหล็กเสริม                   |       |       |                       |                |                       |                |                            |          |
|          | 4.1 เหล็กตะแกรง 10 x 30 ซม.  | 60.00 | ตร.ม. |                       |                |                       |                |                            |          |
|          | 4.2 เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.    | 6.95  | กก.   |                       |                |                       |                |                            |          |
|          | 4.3 เหล็กเส้นกลม Ø 19 มม.    | 11.15 | กก.   |                       |                |                       |                |                            |          |
|          | 4.4 เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.    | 17.38 | กก.   |                       |                |                       |                |                            |          |
| 5        | ไม้แบบ                       | 1.12  | ตร.ม. |                       |                |                       |                |                            |          |
|          | 5.1 ค่าแรงเข้าแบบข้าง 2 ข้าง | 37.20 | ม.    |                       |                |                       |                |                            |          |
| 6        | ยางมะตอย (แอสฟัลต์)          | 4.40  | ลิตร  |                       |                |                       |                |                            |          |
|          | 6.1 ค่าแรงหยอดยางมะตอย       | 28.00 | ม.    |                       |                |                       |                |                            |          |
| 7        | งานใส่หลักทางหินคลุก         | 1.50  | ลบ.ม. |                       |                |                       |                |                            |          |
|          |                              |       |       |                       |                |                       |                |                            |          |
|          | รวมค่างาน                    |       |       |                       |                |                       |                |                            |          |