



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านเพชร หมู่ที่ 12
จากบ้านนายเกิด บุญมาก ถึงสระบ้านเพชร

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง จะดำเนินการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านเพชร หมู่ที่ 12 จากบ้านนายเกิด บุญมาก ถึงสระบ้านเพชร ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา วงเงินงบประมาณ (เงินสะสม) 318,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพัน บาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณา กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบและอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางได้ เป็นจำนวนเงิน 318,000 บาท (สามแสน หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง ก่อสร้างที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ).....

(นายภาชิต แสนเจ็ก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านเพชร หมู่ที่ 12 จากบ้านนายเกิด บุญมาก ถึงสระบ้านเพชร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอฟินมาย จังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 318,000 บาท
4. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านเพชร หมู่ที่ 12 จากบ้านนายเกิด บุญมาก ถึงสระบ้านเพชร
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ ศก.0.80 เมตร
จำนวน 8 ท่อน พร้อมไหล่ทางหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 18 ลบ.ม. (จาก กม.ที่ 0+130 ถึง กม.ที่ 0+250)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2568 เป็นเงิน 318,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.4)
 - 6.2แบบสรุปค่าก่อสร้าง(แบบ ปร.5)
 - 6.3แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1นายสวัสดิ์ อ้วนโพธิ์กลาง หัวหน้าสำนักปลัด
 - 7.2นางสาวกัญญพิชา คำเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 - 7.3นางประสิดา พูนดี เจ้าพนักงานธุรการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ /2568

วันที่ 11 มิถุนายน 2568


เรื่อง ขอความเห็นชอบการกำหนดราคากลาง สำหรับ ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านเพชร หมู่ที่ 12 จากบ้านนายเกิด บุญมาก ถึงสระบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงมีความประสงค์จะ ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านเพชร หมู่ที่ 12 จากบ้านนายเกิด บุญมาก ถึงสระบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้จัดทำราคากลางประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านเพชร หมู่ที่ 12 จากบ้านนายเกิด บุญมาก ถึงสระบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสวัสดิ์ อ้วนโพธิ์กลาง)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวกัญณพิชา คำเขียว)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางประสิดา พุนดี)

เห็นชอบ



(นายภาชิต แสนเจ็ก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งการบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ที่.....171...../.....2568.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านเพชร หมู่ที่ 12 จากบ้านนายเกิด บุญมาก ถึงสระบ้านเพชร

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.วางท่อระบายน้ำ ศก.0.80 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมไหลทางหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 18 ลบ.ม. (จาก กม.ที่ 0+130 ถึง กม.ที่ 0+250)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้านเพชร หมู่ที่ 12 จากบ้านนายเกิด บุญมาก ถึงสระบ้านเพชร ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ราคาน้ำมัน 33.25 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	รวมค่างานต้นทุนค่าก่อสร้าง(ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน)	240,772.82	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
2	ประเภทงานทาง ค่า Factor F 1.3642	87,689.46	เงินประกันผลงาน 0%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
4	ป้ายโครงการ	-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น	328,462.28	
	คิดค่าก่อสร้างประมาณ	328,000.00	
	ตัวอักษร	เป็นเงินสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน	
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	480.00	ตารางเมตร
	เฉลี่ยราคาประมาณ	683.33	บาท/ตารางเมตร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง

ในการจัดจ้างเป็นเงินจำนวน 328,000.00 บาท

- เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 318,000 บาท

เพิ่มขึ้นจากเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 10,000 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาแล้ว

เห็นควรให้ใช้ราคา 318,000.00 บาท

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสวัสดิ์ อ้วนโพธิ์กลาง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางประสิทธิ์ พูนดี)

เจ้าพนักงานธุรการ

- เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุชาดา สมสวนจิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกัญญาพิชา คำเขียว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....

(นายภาวิชิต แสนเจ็ก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ พร. 5

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านเพชร หมู่ที่ 12 จากบ้านนายเกิด บุญมาก ถึงสระบ้านเพชร

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.วางท่อระบายน้ำ ศก.0.80 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมไหล่ทางหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 18 ลบ.ม. (จาก กม.ที่ 0+130 ถึง กม.ที่ 0+250)

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้านเพชร หมู่ที่ 12 จากบ้านนายเกิด บุญมาก ถึงสระบ้านเพชร ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ พร. 4

จำนวน 1 แผ่น แบบเลขที่

กำหนดราคากลางวันที่ 11 มิถุนายน 2568

ราคาน้ำมัน

33.25

บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	240,772.82	1.3642	328,462.28	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	
6	ป้ายโครงการ	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			328,462.28	
	คิดเป็นเงินประมาณ			328,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน			
	ขนาดเนื้อที่อาคาร	480.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	683.33 บาท / ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสวัสดิ์ อ้วนโพธิ์กลาง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวกัญญพิชา คำเขียว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางประสิทธิ์า พุนดี)

ตารางการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านเพชร หมู่ที่ 12 จากบ้านนายเกิด บุญมาก ถึงสระบ้านเพชร


ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.วางท่อระบายน้ำ ศก.0.80 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมไหล่ทางหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 18 ลบ.ม. (จาก กม.ที่ 0+130 ถึง กม.ที่ 0+250)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้านเพชร หมู่ที่ 12 จากบ้านนายเกิด บุญมาก ถึงสระบ้านเพชร ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย(บาท)	เป็นเงินรวม(บาท)	วัสดุในประเทศ	วัสดุต่างประเทศ
1	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	24.00	266.57	6,397.68	6,397.68	0.00
2	ปูนซีเมนต์	ถุง	484.00	126.00	60,984.00	60,984.00	0.00
3	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	43.20	266.57	11,515.82	11,515.82	0.00
4	หิน3/4"	ลบ.ม.	78.48	812.65	63,776.77	63,776.77	0.00
5	เหล็กตะแกรง 10 x 30 ซม.	ตร.ม.	480.00	33.49	16,075.20	16,075.20	0.00
6	เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	กก.	138.70	21.66	3,004.24	3,004.24	0.00
7	เหล็กเส้นกลม Ø 19 มม.	กก.	23.60	20.78	490.41	490.41	0.00
8	เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.	กก.	191.18	19.96	3,815.95	3,815.95	0.00
9	ไม้แบบ	ตร.ม.	11.21	730.99	8,194.40	8,194.40	0.00
10	ยางมะตอย(แอสฟัลต์)	ลิตร	43.20	32.10	1,386.72	1,386.72	0.00
11	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	18.00	615.65	11,081.70	11,081.70	0.00
12	วางท่อ คสล.ขนาด ศก.0.80 เมตร ชั้น 3	ท่อน	8.00	1,530.00	12,240.00	12,240.00	0.00
รวม					198,962.90	198,962.90	0.00
อัตราส่วน(ร้อยละ)					100.00	100.00	0.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสวัสดิ์ อ้วนโพธิ์กลาง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวกัญณพิชา คำเขียว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางประสิดา พุนดี)

ตารางการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านเพชร หมู่ที่ 12 จากบ้านนายเกิด บุญมาก ถึงสระบ้านเพชร

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.วางท่อระบายน้ำ ศก.0.80 เมตร จำนวน 8 ท่อน

พร้อมไหล่ทางหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 18 ลบ.ม. (จาก กม.ที่ 0+130 ถึง กม.ที่ 0+250)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้านเพชร หมู่ที่ 12 จากบ้านนายเกิด บุญมาก ถึงสระบ้านเพชร ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

รายการเหล็กที่ใช้ในโครงการ

มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ 23,385.80 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย(บาท)	เป็นเงินรวม(บาท)	เหล็กในประเทศ	เหล็กต่างประเทศ
1	เหล็กตะแกรง 10 x 30 ซม.	ตร.ม.	480.00	33.49	16,075.20	16,075.20	0.00
2	เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	กก.	138.70	21.66	3,004.24	3,004.24	0.00
3	เหล็กเส้นกลม Ø 19 มม.	กก.	23.60	20.78	490.41	490.41	0.00
4	เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.	กก.	191.18	19.96	3,815.95	3,815.95	0.00
รวม					23,385.80	23,385.80	0.00
อัตราส่วน(ร้อยละ)					100.00	100.00	0.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสวัสดิ์ อ้วนโพธิ์กลาง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวกัญณพิชา คำเขียว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางประสิดา พุนดี)

ใบเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านเพชร หมู่ที่ 12 จากบ้านนายเกิด บุญมาก ถึงสระบ้านเพชร

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.วางท่อระบายน้ำ ศก.0.80 เมตร จำนวน 8 ท่อน

พร้อมไหล่ทางหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 18 ลบ.ม. (จาก กม.ที่ 0+130 ถึง กม.ที่ 0+250)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้านเพชร หมู่ที่ 12 จากบ้านนายเกิด บุญมาก ถึงสระบ้านเพชร ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)		หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	-		
2	ประเภทงานทาง			
3	ประเภทงานชลประทาน	-		
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-		
6	ป้ายโครงการ	-		
	เงื่อนไข			
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%			
	เงินประกันหัก.....%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%			
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			
	คิดเป็นเงินประมาณ			
	ตัวอักษร			
ขนาดเนื้อที่อาคาร		480.00	ตร.ม.	
เฉลี่ยราคาประมาณ				บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ)ผู้เสนอราคา
()

ใบเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านเพชร หมู่ที่ 12 จากบ้านนายเกิด บุญมาก ถึงสระบ้านเพชร
 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.วางท่อระบายน้ำ ศก.0.80 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมให้ค่าทางหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 18 ลบ.ม.
 (จาก กม.ที่ 0+130 ถึง กม.ที่ 0+250)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้านเพชร หมู่ที่ 12 จากบ้านนายเกิด บุญมาก ถึงสระบ้านเพชร ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)		
1	เกรดปรับผิวทางเดิม	600.00	ตร.ม.						
2	ทรายหยาบรองพื้น	24.00	ลบ.ม.						
3	คอนกรีต 240 กก./ตร.ชม.	72.00	ลบ.ม.						
	3.1 ปูนซีเมนต์	484.00	ถุง						
	3.2 ทรายหยาบ	43.20	ลบ.ม.						
	3.3 หิน3/4"	78.48	ลบ.ม.						
	3.4 ค่างานปูผิวคอนกรีต	480.00	ตร.ม.						
4	เหล็กเสริม								
	4.1 เหล็กตะแกรง 10 x 30 ซม.	480.00	ตร.ม.						
	4.2 เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	138.70	กก.						
	4.3 เหล็กเส้นกลม Ø 19 มม.	23.60	กก.						
	4.4 เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.	191.18	กก.						
5	ไม้แบบ	11.21	ตร.ม.						
	5.1 ค่าแรงเข้าแบบข้าง 2 ข้าง	373.60	ม.						
6	ยางมะตอย(แอสฟัลต์)	43.20	ลิตร						
	6.1 ค่าแรงหยอดยางมะตอย	220.00	ม.						
7	งานให้ค่าทางหินคลุก	18.00	ลบ.ม.						
8	วางท่อ คสล.ขนาด ศก.0.80 เมตร ชั้น 3	8.00	ท่อน						
9	งานขุดดินวางท่อ	12.00	ลบ.ม.						
	รวมค่างาน								