

รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 5 จากทางลาดยางไปถึงบ้านนายคำผาย สุวรรณวิจิตร ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

รายการแบบก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. เลขที่ / 2568 ประกอบด้วยแบบก่อสร้าง ดังนี้

- รายละเอียดแบบก่อสร้างฯ
 - รายการประกอบแบบก่อสร้างงานคอนกรีต
 - แผนที่ตั้งโครงการฯ
 - แบบขยายถนน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.
ไม่มีไหล่ทาง (จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+170)
 - แบบป้ายโครงการก่อสร้าง
 - แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง
- รวมทั้งสิ้นจำนวน 6 แผ่น

งานที่จะต้องดำเนินการ

ให้ดำเนินการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ตามรายละเอียดต่อไปนี้
ปรับพื้นที่ทางเดิมให้ราบเรียบ
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.
ไม่มีไหล่ทาง (จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+170)
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.หนองระเวียงกำหนด

ขั้นตอนการดำเนินการ

ให้ดำเนินการตามแบบแปลนที่กำหนดให้ และรายละเอียดในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง

ก่อสร้างตามเป้าหมายและแบบแปลนข้างต้นรวมถึง

- ในกรณีเกิดปัญหาหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของวิศวกรโครงการหรือหน่วยงานก่อสร้าง

หมายเหตุ

- มีสัญญา ใบรูปแบบให้สามารถปฏิบัติงานสภาพทั้งนี้ให้ถือเป็นนามานเป็นสำคัญ กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย ให้รับผิดชอบเนื่องจากแรงงานก่อสร้างนั้นแต่ทั้งนี้ให้ถือเป็นนามานเป็นสำคัญ



อบต.หนองระเวียง	
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	
กองช่าง	
แบบเลขที่	/ 2568
แบบ :	
แบบถนนคอนกรีต	
ขนาดเส้น	:
สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5	
ต.หนองระเวียง	
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	
สำรวจ : นายอาทิตย์ ปอดกาน	
นายทองชัยวัฒน์ ใจดี	
นายศักดิ์ชาติ ยอดตรง	
เขียน :	mt.
นายสารภักดิ์พร ธีรุตตวง	
วิศวกรโยธา :	
นายสุรศักดิ์ อังโศภิตวง	
หัวหน้าช่างเทคนิค วิศวกรรมการถนน	
ผู้อำนวยการก่อสร้าง	
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง	
นายสุภาวดี พานิชรัตน์	
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง	
นายภาณุเดช แซ่เต๋	
แผ่นที่ : 1	จำนวน : 6

รายการประกอบแบบก่อสร้างงานคอนกรีต

การเตรียมการก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำและติดตั้งไม้แบบสัญญาณจราจร ไม้แบบโครงการ และสำนักงานชั่วคราวก่อนการก่อสร้างตามคำสั่งของผู้ควบคุมงานของผู้จ้าง หากมีอันตราย และความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เขตงาน หรือบุคคลในบริเวณที่ก่อสร้าง เมื่อผู้จ้างนี้ดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายขึ้น จะเรียกค่าเสียหาย หรือสิ่งอื่นใดจากผู้จ้างไม่ได้

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

งานเหล็กเสริมคอนกรีต ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20 - 2543, 24 - 2548
ตะแกรงลวดเหล็กเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) ให้ใช้ขนาด สก. 4 มม. @ 0.10x0.30 ม. ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 737 ตะแกรงลวดเหล็กเสริมคอนกรีต
ซึ่งจะต้องมี YIELD STRENGTH ไม่น้อยกว่า 5,500 กก./ตร.ซม.

งานคอนกรีต

กำลังอัดคอนกรีต ลูกบาศก์ ขนาด 15 x 15 x 15 เซนติเมตร ที่อายุ 28 วัน จะต้องไม่ต่ำกว่า 240 kg/cm²
EXPANSION JOINT จะต้องก่อสร้างทุกระยะ 50 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน

การเทคอนกรีต

ก่อนที่จะทำการเทคอนกรีตจะต้องแจ้งต่อผู้ควบคุมงานของผู้จ้างเพื่อทำการตรวจสอบ ล้างหน้าอย่างทั่วถึง การเทคอนกรีตจะดำเนินการในช่วงเวลาที่คอนกรีตยังไม่เริ่มก่อตัว คอนกรีตที่จะเท ต้องเทติดต่อกันโดยสม่ำเสมอในแต่ละช่วง และมีความหนาที่แตกแต่ว่าใด ๆ อันทำให้การเทคอนกรีต ในแต่ละช่วงที่เทจะน้อยกว่า 30 นาที จะต้องรอคอนกรีตในช่วงนั้นจนกระทั่งแห้ง หรือรับทราบต่อเนื่องจากการก่อสร้าง (Construction Joint) ที่นั่นทันที แต่กำหนดที่ยั่งยืนนานไม่เกิน ระยะเวลาที่กำหนด ตรงแนวคอนกรีตที่เทแล้วกับที่จะเทใหม่ ให้ใช้พลั่วคลุกคล้าคอนกรีตเก่าและใหม่ผสมกัน ถ้ามีคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) ก็ให้ใช้วิธีที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องผสม ตามอัตราส่วนที่กำหนดและต้องให้ผู้ที่มีความชำนาญในการติดตั้งแบบคอนกรีตให้เพียงพอ ก่อนที่จะเทคอนกรีตจะต้องปรับระดับหน้าของพื้นที่ให้เรียบ และรดน้ำให้ชุ่มก่อน เทคอนกรีตทุกครั้ง ในระหว่างการเทคอนกรีตให้ผู้ควบคุมงานผู้จ้างคอยควบคุมการเทคอนกรีต 50 ลูกบาศก์เมตร หรือทุกครั้งที่มีการเทคอนกรีต (ในกรณีที่ไม่น้อยกว่า 50 ลูกบาศก์เมตร) นำตัวอย่างคอนกรีตที่เก็บแต่ละครั้ง หรือแต่ละตัวอย่างมาทำลูกบาศก์ 15x15x15 ลูกบาศก์เซนติเมตร จำนวน 3 ก้อน (1 ชุด) เพื่อเก็บไว้ทดสอบหาค่าความต้านแรงอัด

การบ่มคอนกรีต



เมื่อแต่งผิวคอนกรีตเสร็จแล้ว ในระหว่างผิวคอนกรีตเริ่มแข็งตัว ต้องป้องกันไม่ให้ผิวหน้าของคอนกรีตถูกแสงแดดและกระแสลมร้อน และต้องป้องกันมิให้คอนกรีตได้รับความเสียหาย

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างให้เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดยกเว้นวัสดุที่ผลิตในประเทศนอก (ตามแบบฟอร์มกำหนด)
- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ตามสัญญาและจัดทำแผนการใช้ปริมาณวัสดุภายในประเทศ ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ตกลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)

	
อป.ค. หนองกระเทียม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	
กองช่าง	
แบบเลขที่ : / 2568	
แบบ แบบถนนคอนกรีต	
มาตรฐาน : ค. หนองกระเทียม	
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	
คำขอ : แบบก่อสร้าง แบบก่อสร้าง แบบก่อสร้าง	
เขียน : [Signature]	
ตรวจสอบ : [Signature]	
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม	
นางสาวสุภาวดี สมานใจ	
นางสาวสุภาวดี สมานใจ ผู้อำนวยการส่วนช่างและโยธา	
[Signature]	
นางสาวสุภาวดี สมานใจ	
แผ่นที่ : 2	จำนวน : 6

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 5 จากทางลาดยางไปถึงบ้านนายคำผาย สุวรรณวิจิตร ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา



ศาสตราจารย์ ดร. วราวุธ ศิลปอาชา


แผนที่สั่งเขา

NOT TO SCALE


[illegible]




อบต.หนองระเวียง	อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
กองช่าง	
แบบเลขที่ : / 2568	
แบบ :	แบบถนนคอนกรีต
ขนาดถนน :	
สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5	ต.หนองระเวียง
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	
สำรวจ : นายสุชาติ บงกิตชัย นายประสิทธิ์ ภูดี นายพิเชษฐ ออคงกลาง	
เขียน : <i>วท.</i>	
ตรวจสอบ : นางสาวกัญญา ธีฤทธานนท์	
วิศวกรโยธา : <i>วท.</i>	นายสุชาติ บงกิตชัย นายประสิทธิ์ ภูดี นายพิเชษฐ ออคงกลาง ผู้ว่าราชการอำเภอ
ปิดลงด้วยตราประทับและลงนาม	นางสาวกัญญา ธีฤทธานนท์
นายอำเภอ	นางสาวกัญญา ธีฤทธานนท์
นายช่าง	นายสุชาติ บงกิตชัย
แบบที่ : 4	จำนวน : 6




ก ขยายรอยต่อเพื่อการขยายตัว (EXPANSION JOINT) ทุกระยะไม่เกิน 50 เมตร




ข ขยายรอยต่อเพื่อการหดตัว (CONSTRUCTION JOINT) ทุกระยะ 5 เมตร



ค ขยายรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)





แปลนพื้นถนน



รูปตัด

(นายดาพงษ์ พรหมจันทิก)
วิศวกรโยธา



วิศวกรโยธา
(นายถาณพงศ์ พรหมจันทร์)

รูปตัด

โครงการก่อสร้างของอบต.หนองระเวียง

โทร 044 - 965641

โครงการก่อสร้าง.....

พื้นที่ป่าสีเขียว
ตัวหนังสือสีขาว

กรรมการตรวจการจ้าง

ปริมาณงาน..... 1.....

ผู้รับจ้าง(ชื่อ.....ที่อยู่.....หมายเลขโทรศัพท์.....) 2.....

วันเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุด.....รวม.....วัน 3.....

ราคากลางค่าก่อสร้าง.....บาท 4.....

วงเงินค่าก่อสร้างที่ได้ลงนามสัญญาจ้าง.....บาท 5.....

ผู้ควบคุมงาน.....

แบบขยายป้ายประชาสัมพันธ์

รายละเอียดประกอบแบบ

- แผ่นป้ายไม้อัด หรือแผ่นป้ายไวท์บอร์ด ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.40 เมตร
- ให้ผู้รับจ้างติดตั้งบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แข็งแรง
- ตำแหน่งการติดตั้งป้ายโครงการและรายละเอียดอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในแบบ ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด

(นายณัฐพงษ์ พรหมจันทิก)
วิศวกรโยธา



อบต.หนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	
กองช่าง	
แบบเลขที่ : / 2568	
แบบ :	
แบบถนนคอนกรีต	
นางสาว.....	:
สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ด.หนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	
สำรวจ : นายสมชาย ภูมิสุข นายพงษ์ศักดิ์ หิดดี นายอดิสรณ์ อดิสรณ์	
เขียน : <i>ว.พ.</i>	นางสาวศุภพพร ภูมิสุข
วิศวกรโยธา :	
<i>ว.พ.</i>	
นายสมชาย ภูมิสุข นายพงษ์ศักดิ์ หิดดี นายอดิสรณ์ อดิสรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด	
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง	
<i>ว.พ.</i>	
นายสมชาย ภูมิสุข	
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง	
<i>ว.พ.</i>	
นายก อบจ.พิจิตร	
แผ่นที่ : 6	จำนวน : 6