



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านดอนประตู หมู่ที่ 13
ไปบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านดอนประตู หมู่ที่ 13 ไปบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา วงเงินงบประมาณ 470,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย ผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบและอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางได้ เป็นจำนวนเงิน 466,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย สันโดษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13 ไปบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 470,000 บาท
4. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13 ไปบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุก
ปริมาณไม่น้อยกว่า 22.50 ลบ.ม.(จาก กม.ที่ 0+160 ถึง กม.ที่ 0+310)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2569 เป็นเงิน 466,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.4)
 - 6.2แบบสรุปค่าก่อสร้าง(แบบ ปร.5)
 - 6.3แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1นายสวัสดิ์ อ้วนโพธิ์กลาง หัวหน้าสำนักปลัด
 - 7.2นายพร้อมเกียรติ เพ็ชรโต นักทรัพยากรบุคคล
 - 7.3นางสุกัญญา อุดมผล นักวิชาการเงินและบัญชี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ /2569

วันที่ ๒๓ มีนาคม 2569

เรื่อง ขอความเห็นชอบการกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านดอนประตู หมู่ที่ 13 ไปบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านดอนประตู หมู่ที่ 13 ไปบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้จัดทำราคากลางจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านดอนประตู หมู่ที่ 13 ไปบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสวัสดิ์ อ้วนโพธิ์กลาง)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพร้อมเกียรติ เพ็ชรโต)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสุกัญญา อุดมผล)

เห็นชอบ


(นายสมชาย สันโตษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งการบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ที่.....56...../.....2569.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13 ไปบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุก

ปริมาณไม่น้อยกว่า 22.50 ลบ.ม.(จาก กม.ที่ 0+160 ถึง กม.ที่ 0+310)

สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13 ไปบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ราคาน้ำมัน 30.21 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	รวมค่างานต้นทุนค่าก่อสร้าง(ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน)	342,159.75	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
2	ประเภทงานทาง ค่า Factor F 1.3642	124,614.58	เงินประกันผลงาน 0%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
4	ป้ายโครงการ	-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น	466,774.33	
	คิดค่าก่อสร้างประมาณ	466,000.00	
	ตัวอักษร	เป็นเงินสี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน	
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	750.00	ตารางเมตร
	เฉลี่ยราคาประมาณ	621.33	บาท/ตารางเมตร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง

ในการจัดจ้างเป็นเงินจำนวน 466,000.00 บาท

- เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 470,000 บาท

ลดลงจากเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 4,000 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาแล้ว

เห็นควรให้ใช้ราคา 466,000.00 บาท

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสวัสดิ์ อ้วนโพธิ์กลาง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุกัญญา อุดมผล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุชาดา สมสวนจิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพร้อมเกียรติ เพ็ชรโต)

นักทรัพยากรบุคคล

- อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย สันโดษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13 ไปบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุก

ปริมาณไม่น้อยกว่า 22.50 ลบ.ม.(จาก กม.ที่ 0+160 ถึง กม.ที่ 0+310)

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอฟิมาย จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอฟิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13 ไปบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองระเวียง อำเภอฟิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 1 แผ่น แบบเลขที่

กำหนดราคากลางวันที่ 23 มีนาคม 2569

ราคาน้ำมัน

30.21

บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	342,159.75	1.3642	466,774.33	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	
6	ป้ายโครงการ	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			466,774.33	
	คิดเป็นเงินประมาณ			466,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน			
	ขนาดเนื้อที่อาคาร	750.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	621.33 บาท / ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสวัสดิ์ อ้วนโพธิ์กลาง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพร้อมเกียรติ เพ็ชรโต)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวกัญญา อุดมผล)

โครงการก่อสร้างถนน คลส.จากบ้านดอนประดิษฐ์ หมู่ที่ 13 ไปบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2

พิจารณาจาก 5.0 เมตร ยาว 150 เมตร หรือพื้นที่น้อยกว่า 750 ตร.ม. พร้อมแหล่งหินคลุก ปริมาณน้อยกว่า 22.50 ลบ.ม. (จาก กม.ที่ 0+160 ถึง กม.ที่ 0+310)

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขี้เหล็ก อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานพักก่อสร้าง จากบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13 ไปบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

กำหนดราคาในวันที่ 23 มีนาคม 2569

ราคาน้ำมัน	30.21	บาท/ลิตร
------------	-------	----------

[illegible]

ตารางการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13 ไปบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุก

ปริมาณไม่น้อยกว่า 22.50 ลบ.ม.(จาก กม.ที่ 0+160 ถึง กม.ที่ 0+310)

สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13 ไปบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

รายการเหล็กที่ใช้ในโครงการ


มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ 34,550.15 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย(บาท)	เป็นเงินรวม(บาท)	เหล็กในประเทศ	เหล็กต่างประเทศ
1	เหล็กตะแกรง 10 x 30 ซม.	ตร.ม.	750.00	33.49	25,117.50	25,117.50	0.00
2	เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	กก.	214.99	20.05	4,310.55	4,310.55	0.00
3	เหล็กเส้นกลม Ø 19 มม.	กก.	35.62	19.82	705.99	705.99	0.00
4	เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.	กก.	238.58	18.51	4,416.12	4,416.12	0.00
รวม					34,550.15	34,550.15	0.00
อัตราส่วน(ร้อยละ)					100.00	100.00	0.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสวัสดิ์ อ้วนโพธิ์กลาง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพร้อมเกียรติ เพ็ชรโต)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวศุภญา อุดมผล)

ตารางการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13 ไปบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุก

ปริมาณไม่น้อยกว่า 22.50 ลบ.ม.(จาก กม.ที่ 0+160 ถึง กม.ที่ 0+310)

สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13 ไปบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา


รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย(บาท)	เป็นเงินรวม(บาท)	วัสดุในประเทศ	วัสดุต่างประเทศ
1	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	37.50	264.41	9,915.38	9,915.38	0.00
2	ปูนซีเมนต์	ถุง	756.00	131.46	99,383.76	99,383.76	0.00
3	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	67.50	264.41	17,847.68	17,847.68	0.00
4	หิน3/4"	ลบ.ม.	122.62	783.21	96,037.21	96,037.21	0.00
5	เหล็กตะแกรง 10 x 30 ซม.	ตร.ม.	750.00	33.49	25,117.50	25,117.50	0.00
6	เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	กก.	214.99	20.05	4,310.55	4,310.55	0.00
7	เหล็กเส้นกลม Ø 19 มม.	กก.	35.62	19.82	705.99	705.99	0.00
8	เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.	กก.	238.58	18.51	4,416.12	4,416.12	0.00
9	ไม้แบบ	ตร.ม.	14.10	730.99	10,306.96	10,306.96	0.00
10	ยางมะตอย(แอสฟัลต์)	ลิตร	60.00	26.10	1,566.00	1,566.00	0.00
11	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	22.50	590.21	13,279.73	13,279.73	0.00
รวม					282,886.86	282,886.86	0.00
อัตราส่วน(ร้อยละ)					100.00	100.00	0.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสวัสดิ์ อ้วนโพธิ์กลาง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพร้อมเกียรติ เพ็ชรโต)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวกัญญา อุดมผล)

ใบเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13 ไปบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุก

ปริมาณไม่น้อยกว่า 22.50 ลบ.ม.(จาก กม.ที่ 0+160 ถึง กม.ที่ 0+310)

สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13 ไปบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)		หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	-		
2	ประเภทงานทาง			
3	ประเภทงานชลประทาน			
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			
6	ป้ายโครงการ			
	เงื่อนไข			
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%			
	เงินประกันหัก.....%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%			
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			
	คิดเป็นเงินประมาณ			
	ตัวอักษร			
ขนาดเนื้อที่อาคาร		750.00	ตร.ม.	
เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท / ตร.ม.		

(ลงชื่อ)ผู้เสนอราคา
()

ใบเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13 ไปบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หมา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.พร้อมหลัทางหินคลุก ปริมาณไม่น้อยกว่า 22.50 ลบ.ม.(จาก กม.ที่ 0+160 ถึง กม.ที่ 0+310)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 จากบ้านนางนัฐฐา ขอนมูลเหล็กม ถึงวังโพล่ง ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)		
1	เกรดปรับผิวทางเดิม	900.00	ตร.ม.						
2	ทรายหยาบรองพื้น	37.50	ลบ.ม.						
3	คอนกรีต 240 กก./ตร.ซม.	112.50	ลบ.ม.						
	3.1 ปูนซีเมนต์	756.00	ถุง						
	3.2 ทรายหยาบ	67.50	ลบ.ม.						
	3.3 หิน 3/4"	122.62	ลบ.ม.						
	3.4 ค้างงานปูผิวคอนกรีต	750.00	ตร.ม.						
4	เหล็กเสริม								
	4.1 เหล็กตะแกรง 10 x 30 ซม.	750.00	ตร.ม.						
	4.2 เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	214.99	กก.						
	4.3 เหล็กเส้นกลม Ø 19 มม.	35.62	กก.						
	4.4 เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.	238.58	กก.						
5	ไม้แบบ	14.10	ตร.ม.						
	5.1 ค่าแรงเข้าแบบข้าง 2 ข้าง	470.00	ม.						
6	ยางมะตอย(แอสฟัลต์)	60.00	ลิตร						
	6.1 ค่าแรงหยอดยางมะตอย	305.00	ม.						
7	งานไหล่ทางหินคลุก	22.50	ลบ.ม.						
	รวมค่างาน								